Definitief ontwerp Pashegge

LEGENDA

- Aanbrengen asfaltverharding, kleur zwart (Ravenshorsterweg)
- Aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, halfsteensverband, kleur rood
- Aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, keperverband, kleur geel
- Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur rood -voegstenen (middengeleider Ravenshorsterweg)
- Aanbrengen betonstraatsteen, dubbelklinker, verband hv,
  - Kleur rood bij aansluiting fietspad Pasbree / Ravenshorsterweg
  - Kleur grijs inrit parkeerkoffer langs de Ravenshorsterweg
- Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
- Aanbrengen grasbetontegels, 200x200x120mm, kleur zwart -parkeerplaats
- Aanbrengen grasbetontegels, 200x200x120mm, kleur grijs -rijbaan en particulier terrein
- Egaliseren terrein en aanbrengen gras (derden)
- Egaliseren terrein en aanbrengen blokhaag (door derden)
- Egaliseren terrein en aanbrengen plantsoen (door derden)
- Aanbrengen halfverharding (achterhoeks padvast)
- Bestaande te handhaven boom
- Bestaande te handhaven boom (aandacht bij uitvoering)
- Aanbrengen boom, door derden
- Aanbrengen lichtmast (volgt, plan wordt gemaakt door schreder)
- Aanbrengen keerconstructie 500mm
- Aanbrengen bielsen 20cm breed
- Aanbrengen afsluitpaal, rond, kl. rood/wit
- Containeropstelplaats (C)
- Taludlijnen
- Materiaalgrens
- Perceelsgrens

AANVULLENDE INFORMATIE

Tenzij anders vermeld:
Maten in meters
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
Materiaalmaten en diameters in millimeters

#uit DE PAS

Wijkinformatie De Pas • Pashegge

Meer informatie: **werkaanwinterswijk.nl/projectdepas**

gemeente Winterswijk

de woonplaats alle ruimte!

heijmans

TOPIA stads- en landschapsontwerp www.burotopia.nl